



## Варианты комплектаций DOMAKELO

1

### СРУБ ДОМА (БАНИ) БЕЗ СБОРКИ

- Обвязочный (подкладочный) брус
- Наружные несущие стены из сосны Кело 23-25 см
- Внутренняя несущая стена из сосны Кело 23-25 см
- Несущие столбы и прогоны крыльц и террас (Кело 23-25 см)
- Выполненные оконные и дверные проемы
- Рубка углов по финскому типу (непродуваемый)
- Теплые перерубы переменной длины ("дикий" сруб)
- Комплект деревянных нагелей, шпилек и межвенцевого утеплителя
- Комплект чертежей АР

*Возможно увеличение диаметра бревна до 28-30 см.  
Доставка сруба осуществляется за отдельную плату.*

2

### СРУБ ДОМА (БАНИ) СО СБОРКОЙ

- Вся комплектация сруба дома без сборки
- Все строительные работы по сборке сруба
- Комплект чертежей АР

*По согласованию сторон возможно изменение комплектации в сторону увеличения или уменьшения строительного объема. В стоимость включены все расходы на проезд и проживание бригады до Московского региона. Доставка сруба осуществляется за отдельную плату.*

3

### ГОТОВАЯ БАНЯ ИЛИ ДОМ

- Вся комплектация сруба дома со сборкой
- Установка окон (ПВХ профиль, 2-к стеклопакет) и дверей (металлические утепленные)
- Отделка кровли (гибкая черепица Тегола классик, цвета на выбор)
- Установка металлической водосливной системы
- Подшивка свесов кровли (доска Кело с пропиткой)
- Отделка оконных проемов снаружи и изнутри (доска Кело с пропиткой)
- Чистовое покрытие полов террасы (доска пола Лиственница)
- Чистовая отделка потолков террасы (доска Кело с пропиткой)

*По согласованию сторон возможно изменение комплектации в сторону увеличения или уменьшения строительного объема. В стоимость включены все расходы на проезд и проживание бригады до Московского региона. Доставка сруба осуществляется за отдельную плату.*

**Проводим все виды инженерных работ: электрика, водоснабжение/канализация, отопление, печи, дымоходы.  
Расчет стоимости инженерных работ осуществляется по запросу и готовому техническому заданию заказчика.**